



Prot. N. _____

Novara,

Sportello Unico Attività Produttive di
TRECATE
Via fratelli Russi 10
28069 TRECATE NO**OGGETTO:** Pratica SUAP n. 39/2017.Ripristino ambientale della cava in località Cimaplone nel Comune di Cerano richiesta dalla Ditta Ricciardo Vincenzino con sede in Vigevano – M428N –
Trasmissione parere di competenza

Con riferimento alla nota di Codesto Spett.le SUAP n.8910 del 14/03/2017 (prot. n.8970 del 14/03/2017), analizzata la documentazione integrativa pervenuta in data 27/02/2017 a seguito di un sopralluogo eseguito sull'area in data 14/03/2017 si rileva che per quanto di competenza la variante richiesta è assentibile nel rispetto delle seguenti prescrizioni:


1. il riuso agricolo dell'area appare coerente con il contesto agricolo in cui il sito è ubicato, come peraltro già indicato dal Comune di Cerano con nota n.7912 del 9/08/2013 (prot. int. n.114084 del 20/08/2013) e del relativo verbale datato 01/08/2013 e la relazione agronomica allegata a firma del dott. agr. Porzio. A tal riguardo, si prescrive che dovrà essere concordata con l'Amministrazione Comunale una diversa allocazione della compensazione boscata prevista sull'area da progetto che dovrà avere la stessa consistenza areale e caratteristiche;
2. entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione della variante richiesta dovrà essere rimosso il cumulo di materiale che costituisce una rampa sulla scarpata, non previsto dal progetto originario. A tal riguardo, entro 15 giorni dell'inizio dei lavori dovrà essere trasmessa una quantificazione e caratterizzazione di tali materiali, al fine di poterli eventualmente qualificare all'interno della normativa estrattiva (L.R. 23/2016 o D.Lgs, 117/2008);
3. entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione della variante richiesta dovranno essere eseguite e completate le operazioni di pulitura e manutenzione della scarpata di pertinenza dell'area in oggetto, in continuità con le porzioni adiacenti;
4. entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione della variante richiesta dovranno essere sostituite le piante poste sulla parte sommitale della scarpata di pertinenza dell'area in oggetto, in continuità (di specie e di sesto di impianto) con le porzioni adiacenti;
5. poiché nel corso del sopralluogo si è constatato che il punto di scarico delle acque in eccesso è costituito da una buca al margine meridionale dell'area, senza una canalizzazione ad alcun recettore, si dovrà procedere con una revisione della relativa planimetria inerente la rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche (All.2 a firma del dott. agr. Moranti Carlo). Tale revisione dovrà essere consegnata entro 15 giorni dell'inizio dei lavori.
6. la data di inizio lavori, unitamente alla caratterizzazione dei materiali della rampa (p.to 2) ed alla revisione planimetrica (p.to 5) dovrà essere comunicata a Comune, Provincia e Regione Piemonte, entro 15 giorni dall'inizio dei lavori, al fine di consentire l'espletamento delle attività di controllo e vigilanza di competenza;
7. il Comune di Cerano, accertata l'esecuzione di quanto sopra potrà provvedere allo svincolo fideiussorio, tenendo presente la posticipazione n.2 anni per assicurare la manutenzione dell'eventuale sostituzione di fallanze per le opere a verde realizzate (p.ti 3 e 4);



8. qualora quanto prescritto non venga realizzato nelle tempistiche e nelle modalità suindicate, il Comune di Cerano dovrà procedere all'escussione della fideiussione per la realizzazione di quanto sopra, in considerazione del lungo tempo intercorso dalla scadenza dall'autorizzazione.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE INCARICATO
arch. Luigi IORIO



Referente:
dott.sa Sabrina Manazza
0321-378501
s.manazza@provincia.novara.it

P:\6_cave\procedure\3_cave_ATTIVE\\$\$ scadute ma non SVINCOLATE\RICCIARDO - Cerano - Cimaplone (OK)\parereGEN2017.doc