


C.5 CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

CANTIERE	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
1	Sostituzione apparecchio esistente con apparecchio a maggiore prestazione energetica MISURAZIONI: SOMMATO cadauno	2.664 2.664	€ 320,26	€ 853.180,10
2	Sostituzione proiettore esistente con proiettore a maggiore prestazione energetica MISURAZIONI: SOMMATO cadauno	10 10	€ 909,75	€ 9.097,51
3	Intervento di re-lamping sugli apparecchi artistici esistenti, con kit a maggiore prestazione energetica MISURAZIONI: da valutare SOMMATO cadauno	181 181	€ 344,25	€ 62.308,35
4	Installazione o sostituzione palo e/o sbraccio ove necessario. Negli interventi di installazione del palo saranno previsti anche plinto di adeguate dimensioni in relazione all'altezza palo e pozzetto di ispezione con chiusino carrabile, o non, a seconda dei casi. MISURAZIONI: sostituzione o installazione palo sostituzione o installazione sbraccio SOMMATO a corpo	195 300	€ 211.725,48	€ 211.725,48
5	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 1 m, a seconda se in corrispondenza di carreggiata o marciapiede; Scavo speciale in trincea per posa cavi in genere in pavimentazione in porfido presente all'interno del nucleo storico della cittadina. Nello scavo è compresa la fornitura e posa del cavidotto e del cavo di alimentazione PL corrispondenti MISURAZIONI: SOMMATO ml	5.500 5.500	€ 55,20	€ 303.588,56
			TOTALE euro	€ 1.439.900,00
 CO.GE.I. S.r.l. Uff. Procuratore (Ing. Giovanni Roncan)			TOTALE CALCOLO SOMMARIO DI SPESA arrotondato a	€ 1.439.900,00

Lavori riqualificazione ed efficientamento			1.418.621
Oneri della sicurezza		1,50%	21.279
IMPORTO NETTO DEI LAVORI			1.439.900
B1	Incentivo di cui all'art.92 comma 5D.Lgs 163/2006, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (RUP)	1,50%	21.599
B2	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92 comma 7-bis, del D.Lgs. 163/06, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, censimento di gara, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità. Previsti inoltre la progettazione preliminare, definitivo ed esecutivo degli edifici oggetto delle verifiche.	5,79%	83.370
B3	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	1,00%	14.399
B4	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1,00%	14.399
B5	Spese sostenute per predisposizione proposta	2,50%	35.998
B6	Contributo integrativo su spese tecniche	0,61%	8.783
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (Somme B)			178.548
Totale			1.618.448